

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
舗装				式	1	
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土質:土砂,施工方法:オフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満	m3	4,184	
		土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4,177	
	路床盛土工			式	1	
		路床盛土	施工幅員:4.0m以上	m3	7	
舗装工				式	1	
	舗装準備工			式	1	
		不陸整正	補足材:無し	m2	8,151	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:150mm	m2	8,277	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40,仕上り厚:390mm	m2	22	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40,仕上り厚:150mm	m2	8,299	

## 工事数量総括表

沖縄県

工種	種別	細別	規格	単位	数量	摘要
		基層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	8,319	
		中間層(車道・路肩部)	材料種類:再生粗粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:1.4m以上3.0m以下)	m2	42	
		表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20),舗装厚:50mm,平均幅員:3.0m超	m2	8,319	
縁石工				式	1	
	縁石工			式	1	
		歩車道境界ブロック	ブロック規格:150/170mm×100mm×600mm	m	20	
防護柵工				式	1	
	防止柵工			式	1	
		金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.5m,支柱間隔:2m	m	107	
		基礎ブロック,鋼管基礎	基礎種別:基礎ブロック,寸法:□300×600	基	55	
撤去工				式	1	
	柵撤去工			式	1	
		防護柵撤去工	本体 H=2.0mハーフトワイヤー付き	m	222	
		構造物取り壊し工		m3	10	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
	道路維持修繕工			式	1	
		舗装版切断01		m	47	
		舗装版破碎01		m2	158	
		アスファルト殻運搬 処分		m3	9	
		アスファルト濁水運 搬		m3	0.2	
		アスファルト濁水処 分	0.2t未満	式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理 (1)	RM-40	式	1	
		ゆいくる材品質管理 (2)	アスファルト混合物	式	1	
共通仮設費（率 計上）				式	1	
純工事費				式	1	

## 工 事 数 量 総 括 表

沖 縄 県

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	