

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装				式	1	
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土質：土砂, 施工方法：オフ・ソカット, 押土：有り, 施工数量：普通土30, 000m3未満又は湿地軟弱土	m3	4, 370	
		土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	4, 070	
	路体盛土工			式	1	
		路体(築堤)盛土	施工幅員：2. 5m以上4. 0m未満	m3	20	
		路体(築堤)盛土	施工幅員：4. 0m以上	m3	250	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生クワツシャラン RC-40, 仕上り厚：350mm	m2	20, 710	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類：再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚：150mm	m2	20, 710	
		表層(車道・路肩部)*	材料種類：再生密粒度アスファルト混合物(20), 舗装厚：50mm, 平均幅員：3. 0m超	m2	20, 710	
縁石工				式	1	

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	縁石工			式	1	
		地先境界ブロック	ブロック規格:A種(120×120×600)	m	151	
防護柵工				式	1	
	防止柵工			式	1	
		金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.5m, 支柱間隔:2m	m	462	
		基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別:基礎ブロック, 寸法:400×400×700	基	231	
撤去工				式	1	
	柵撤去工			式	1	
		防護柵撤去工	本体 H=2.0mバードワイヤー付き	m	104	
		構造物取り壊し工		m3	4	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	