

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路改良			ヤマハバイク前	式	1	
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3	80	
		土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	80	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m	7	
		濁水運搬・処分		式	1	
	道路付属施設撤去工			式	1	
		車線分離標撤去	施工区分:貼付式, 施工規模:10本以上30本未満	本	20	
	縁石撤去工			式	1	
		歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m	174	
	街路灯基礎撤去			式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		街路灯基礎撤去		m3	1.2	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	17	
		Co殻処分		t	40	
道路付属物工				式	1	
	道路付属物			式	1	
		中央分離帯端部		箇所	1	
舗装				式	1	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	m2	105	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚:200mm	m2	105	
		基層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	105	
		中間層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	105	

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	105	
	切削オーバーレイ			式	1	
		切削オーバーレイ		m2	450	
		As殻運搬		m3	45	
		As殻処分費		t	105	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		実線(t=15cm)	溶融式 白	m	94	
		矢印(t=15cm換算)	溶融式 白	m	90	
		実線(t=45cm)	溶融式 白	m	4	
道路付属施設工				式	1	
	道路付属物工			式	1	
		道路鋳	道路鋳規格:両面反射 特殊レンズ, 施工区分:大型鋳, 施工規模:30個以上	個	43	
仮設工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	交通管理工			式	1	
		交通誘導警備員		人日	12	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	
道路改良			サンノリー前	式	1	
道路土工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	掘削工			式	1	
		掘削	土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準）	m3	60	
		土砂等運搬	土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）	m3	60	
構造物撤去工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		舗装版切断	舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下	m	7	
		濁水運搬		m3	0.02	
	縁石撤去工			式	1	
		歩車道境界ブロック撤去	再利用区分：処分	m	124	
	街路灯基礎撤去			式	1	
		街路灯基礎撤去		m3	0.6	
	運搬処理工			式	1	
		殻運搬	殻種別：コンクリート殻（無筋）	m3	12	
		Co殻処分		t	28	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
道路付属物工				式	1	
	道路付属物			式	1	
		中央分離帯端部		式	1	
舗装				式	1	
舗装工				式	1	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm	m2	90	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:200mm	m2	90	
		基層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:0mm, 平均幅員:1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	90	
		中間層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	90	
		表層(車道・路肩部)	材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層 当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	90	
	切削オーバーレイ			式	1	
		切削オーバーレイ		m ²	300	
		As殻運搬		m3	35	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		As殻処分費		t	82	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		実線 (t=15cm)		m	124	
		破線 (t=15cm)		m	66	
		実線 (t=45cm)		m	46	
		破線 (t=45cm)		m	1	
		矢印 (t=15cm換算)		m	108	
		区画線消去	施工方法区分:削取り式	m	74	
道路付属施設工				式	1	
	道路付属物工			式	1	
		道路鋳	道路鋳規格:両面反射 特殊レンズ, 施工区分:大型鋳, 施工規模:30個以上	個	30	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		交通誘導警備員		人日	12	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	