【参考資料】金抜き設計書

工事名： 那覇クルーズターミナル保安設備更新工事(R8)

施工箇所： 那覇クルーズターミナル

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

令和　８年　７月　　日

工　事　仕　訳　書

工　事　名　称：　那覇クルーズターミナル保安設備更新工事（Ｒ８）

構　　造：

面　　積：

総　金　額：

NO	名　　称	金　　額	%	備　　考
1	保安設備更新工事			
2	発生材処理			
	合　　計			

内　　訳　　書

NO- 1

ＮＯ	名　　称	規格・形状	数　量	単位	単 価	金　額	備　考
1	保安設備更新工事						
	イ）配線工事						
	ＵＴＰケーブル	UTP-CAT6-4P　　ｺﾛｶﾞｼ	6	ｍ			県-P169
	イ)の計						
	ロ）機器取付工事						
	ＩＴＶ架	18.5型液晶モニター 既存機器収納ﾗｯｸ耳	1	面			複1-1
	ドーム型ＨＤネットワークカメラ	A: 天井埋込	2	台			複1-2
	ＨＤネットワークコンビネーションカメラ	B: 天井埋込	2	台			複1-3
	ＰＯＥ延長装置	A:	2	台			複1-4
	ＰＯＥ延長装置	B:	2	台			複1-5
	屋外ＨＤネットワークコンビネーションカメラ	C: 壁面コーナー設置	2	台			複1-6
	収納ボックス	C: PEX+SPD収納	2	面			複1-7
	表示ＰＣ	21.5型液晶モニター、UPS共	1	面			複1-8
	システム設定費		1	式			複1-9
	高所作業車運転	13～14m	2	日			複1-10
	ロ)の計						

内　　訳　　書

NO- 2

ＮＯ	名　　称	規 格 ・ 形 状	数　量	単位	単 価	金　額	備　考
	ハ) 撤去工事						
	ＩＴＶ架撤去	機器収納ﾗｯｸ再使用	1	面			複1-12
	ドーム型赤外デイナイトカメラ撤去	A: 天井埋込	2	台			複1-13
	屋内コンビネーションカメラ撤去	A: 天井埋込	2	台			複1-14
	屋外コンビネーションカメラ撤去	B: 壁付	2	台			複1-15
	操作用ＰＣ撤去	19型液晶モニター､UPS共	1	面			複1-16
	高所作業車運転	13～14m	2	日			複1-10
	ハ)の計						
1	保安設備更新工事の計						

内　　訳　　書

NO- 3

ＮＯ	名　　称	規格・形状	数　量	単位	単 価	金　額	備　考
2	発生材処理						
	イ）発生材処分						
	金属くず		64	kg			複1-18
	イ)の計						
2	発生材処理の計						

令和　８年　　７月　　日

複合単価計算書－１

工事名称：　那覇クルーズターミナル保安設備更新工事（Ｒ８）

建設物価	令和8年7月号	電　　工=		1.10	公共建築工事(営繕部)積算基準　令和７年版
					営繕単価令和８年７月以降（本島）
積算資料	令和8年7月号	普通作業員=		1.10	労務×1.1＝亜熱帯割り増し

No	複合単価設定	材料品目	規格寸法	比較表 物価資料	比較表 カタログ等	比較表 見積書	単価設定	乗率(低減率)	乗率(数量)	付属品	雑材料	資材費総合計	電工 掛率	電工 金額	普通作業員 掛率	普通作業員 金額	その他	合計	歩掛り頁数	表
複1-1		ＩＴＶ架					最安値	1.00	1.00		0.02		ﾓﾆﾀ装置+切替ｽｲｯﾁ盤+ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 0.93+1.41+1				0.24			
		18.5型液晶モニター 既存機器収納ﾗｯｸ再使用																	P-210	E1-3-10
複1-2		ドーム型ＨＤネットワークカメラ					最安値	1.00	1.00		0.02		電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む)				0.24			
		A: 天井埋込																	P-210	E1-3-10
複1-3		ＨＤネットワークコンビネーションカメラ					最安値	1.00	1.00		0.02		電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む)				0.24			
		B: 天井埋込																	P-210	E1-3-10
複1-4		ＰＯＥ延長装置					最安値	1.00	1.00											
		A:																		
複1-5		ＰＯＥ延長装置					最安値	1.00	1.00											
		B:																		
複1-6		屋外ＨＤネットワークコンビネーションカメラ					最安値	1.00	1.00		0.02		電動ｽﾞｰﾑ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付+ｶﾒﾗ取付台 1.76+0.35				0.24			
		C: 壁面コーナー設置																	P-210	E1-3-10
複1-7		収納ボックス					最安値	1.00	1.00		0.02		PB270*150*120 (270+150+120)*0.0005				0.26			
		C: PEX+SPD収納																	P-636	RE-1-8
複1-8		表示ＰＣ					最安値	1.00	1.00		0.02		ﾓﾆﾀ装置				0.24			
		21.5型液晶モニター、UPS共																	P-210	E1-3-10
複1-9		システム設定費					最安値	1.00	1.00											
複1-10		高所作業車運転		建設物価P-803	積算資料P-280		平均値	1.00	1.00											
		13～14m																		
複1-11																				
複1-12		ＩＴＶ架撤去		≪	撤	去 ≫						ﾓﾆﾀ装置+切替ｽｲｯﾁ盤+ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ (0.93+1.41+1.02)*0.3					0.26		P-216	E2-1-1
		機器収納ﾗｯｸ再使用																	P-210	E1-3-10
複1-13		ドーム型赤外デイナイトカメラ撤去		≪	撤	去 ≫							電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む) 1.45*0.3				0.26		P-216	E2-1-1
		A: 天井埋込																	P-210	E1-3-10
複1-14		屋内コンビネーションカメラ撤去		≪	撤	去 ≫							電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む) 1.45*0.3				0.26		P-216	E2-1-1
		A: 天井埋込																	P-210	E1-3-10
複1-15		屋外コンビネーションカメラ撤去		≪	撤	去 ≫							電動ｽﾞｰﾑ･ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付+ｶﾒﾗ取付台 (1.76+0.35)*0				0.26		P-216	E2-1-1
		B: 壁付																	P-210	E1-3-10
複1-16		操作用ＰＣ撤去											ﾓﾆﾀ装置 0.93*0.3				0.26		P-216	E2-1-1
		19型液晶モニター、UPS共																	P-210	E1-3-10
複1-17																				
複1-18		金属くず		建設物価P-794	積算資料P-77		平均値	1.00	1.00											
複1-19																				
複1-20																				