

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
橋梁保全工事				式	1	
橋脚巻立て工				式	1	
	橋脚コンクリート巻立て工			式	1	
		鉄筋接続工	曲げ補強鉄筋, 気中, エポキシ樹脂, D32, L=1, 190mm	本	68	
		鉄筋接続工	曲げ補強鉄筋, 気中, エポキシ樹脂, D32, L=2, 190mm	本	68	
		鉄筋組立工	組立筋, 気中, エポキシ樹脂, D16	段	2	
		PCパネル設置工	水中, 80tラフタークレーン, H=1, 200mm, t=150mm, 製品支給	枚	40	
		PCパネル設置工	気中, 80tラフタークレーン, H=1, 150mm, t=150mm, 製品支給	枚	20	
		コンクリートアンカー工	はらみ止め, 水中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16	本	200	
		コンクリートアンカー工	はらみ止め, 気中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16	本	240	
		コンクリートアンカー工	拡底式, 水中, 横向き, 削孔D22, アンカーM16	本	144	
		コンクリート充填工	水中, 水中不分離性コンクリート, 30N/mm2, スランプフロー65cm	m3	14	
		コンクリート充填工	気中, 普通コンクリート, 30-12-20	m3	6	
仮設工				式	1	

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	仮設工			式	1	
		電動ホイストレール 保持材 仮組架台撤去	ボルト撤去, 穴補修, スクラップ 含む	回	1	
		電動ホイス設置	2. 8t吊, 8台	回	1	
		電動ホイス撤去	2. 8t吊, 8台	回	1	
		電動ホイス運転	2. 8t吊, 8台	日	72	
		台船等賃料・資材費	浮棧橋等(1型：34基, 2型：12基), 賃料3ヶ月	式	1	
		台船等据付費	浮棧橋等(1型：34基, 2型：12基)	式	1	
		台船等撤去費	浮棧橋等(1型：34基, 2型：12基)	式	1	
		仮設足場	昇降階段, 3ヶ月	式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		仮設材運搬費	レール・保持材、架台処分, 10km以内	t	4. 2	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		台船等積込輸送費	浮棧橋,係留資材,現場～大分(片道)	回	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	