

様式第1号

調査結果報告書

1. 発注機関名
- 那覇港管理組合
2. 報告時期
- 令和8年07月
3. 価格条件
- 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）を含まない。

工 事 件 名：小湾橋耐震補強工事(R8)

No.	地区番号	名 称	規 格	単位	単価(円)	摘 要
1	中部②	鉄筋接続工	曲げ補強鉄筋、気中、D32、ネジ 節鉄筋継手	本	8,740	材工共 エボキシ鉄筋材料費含まず 機械継手材料費含む
2	中部②	鉄筋組立工	組立筋、気中、D16	段	205,000	材工共 エボキシ鉄筋材料費含まず
3	中部②	PCパネル設置工	H=1,200mm,t=150mm,水中,80tラ フタークレーン	枚	409,000	材工共(PCパネル材料費は含ま ず)
4	中部②	PCパネル設置工	H=1,150mm,t=150mm,気中,80tラ フタークレーン	枚	205,000	材工共(PCパネル材料費は含ま ず)
5	中部②	コンクリートアンカー工	はらみ止め、水中、横向き、削孔 (D22,L=70mm)、アンカー材 (M16,L=250mm)	本	34,100	材工共
6	中部②	コンクリートアンカー工	はらみ止め、気中、横向き、削孔 (D22,L=70mm)、アンカー材 (M16,L=250mm)	本	16,300	材工共
7	中部②	コンクリートアンカー工	拡底式、水中、横向き、削孔 (D22,L=70mm)、アンカー材 (M16,L=250mm)	本	75,800	材工共
8	中部②	コンクリートアンカー工	拡底式、気中、横向き、削孔 (D22,L=70mm)、アンカー材 (M16,L=250mm)	本	63,900	材工共
9	中部②	コンクリート充填工	水中、ポンプ車打設、10m3/日 未満	m3	別紙参照	
10	中部②	コンクリート充填工	気中、ポンプ車打設、10m3/日 未満	m3	別紙参照	
11	中部②	電動ホイストレール・保持材、 仮組架台撤去	ボルト撤去、穴補修含む	回	711,000	手間のみ
12	中部②	電動ホイスト設置	2.8t吊,8台	回	513,000	手間のみ
13	中部②	電動ホイスト撤去	2.8t吊,8台	回	513,000	手間のみ
14	中部②	電動ホイスト運転	2.8t吊,8台,賃料	日	81,000	手間のみ
15	中部②	ゼニフロートX 賃料	浮棧橋(2.0m*2.0m*0.3m) 34基	基・月	49,000	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し 賃貸業者置場での積み込み費用、 取卸し費用含まず 清掃費用含まず

様式第1号

調査結果報告書

1. 発注機関名
- 那覇港管理組合
2. 報告時期
- 令和8年07月
3. 価格条件
- 施工費は直接工事費であり諸経費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費等）を含まない。

工 事 件 名：小湾橋耐震補強工事(R8)

No.	地区番号	名 称	規 格	単位	単価(円)	摘 要
16	中部②	ゼニフロートX 賃料	浮栈橋(2.0m*2.0m*0.6m) 12基	基・月	75,000	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し 賃貸業者置場での積み込み費用、 取卸し費用含まず 清掃費用含まず
17	中部②	係留用アイナット M24 賃料	SUS304 18個	個・月	3,300	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し
18	中部②	係留用アンカー 金錨100kg 相当 賃料	SS400・錆止め塗装 8丁	丁・月	45,000	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し
19	中部②	手摺用スタンション 賃料	SS400・亜鉛メッキ 40本	本・月	2,500	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し
20	中部②	プラ敷板 賃料	PL13 1219×2438 12枚	枚・月	3,400	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し
21	中部②	プラ敷板 賃料	PL13 910×1820 4枚	枚・月	1,850	台船、2ヶ月 賃貸業者置場渡し、置場戻し
22	中部②	台船等・積込輸送費	浮栈橋,係留資材,現場～大分 (片道)	回	2,270,000	
23	中部②	台船等据付費	浮栈橋	式	771,700	手間のみ 干潮時の作業を想定し、作業船 及び潜水業務に関する費用は含 まず 「1型34基、2型12基、係留索・金 錨8SET」
24	中部②	台船等撤去費	浮栈橋	式	771,700	手間のみ 干潮時の作業を想定し、作業船 及び潜水業務に関する費用は含 まず 「1型34基、2型12基、係留索・金 錨8SET」

調査報告書

1. 調査概要

受 付 番 号	26沖005-03
調 査 実 施 期 間	2026 年 6 月 17 日 ～ 2026 年 7 月 29 日
工 事 件 名	小湾橋耐震補強工事(R8)

業 務 名 称	那霸港資材単価費調査業務委託 (R8)
事 務 所 名	那霸港管理組合 企画建設部 計画建設課

2. 調査結果

[illegible]

第 1号代価表					
コンクリート充填工					
水中、ポンプ車打設、10m3/日未満					
7 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
潜水世話役		人	1.00		*
潜水土		人	8.00		*
潜水送気員		人	2.00		*
潜水連絡員		人	2.00		*
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	2.00		*
普通作業員		人	4.00		*
コンクリートポンプ車運転		日	1.00	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	30		
日当り施工量		m3/日	7		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、混和剤投入および洗浄費用、潜水用空気圧縮機等の機材損料、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 2号代価表					
コンクリート充填工					
気中、ポンプ車打設、10m3/日未満					
7 m3 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
土木一般世話役		人	1.00		*
特殊作業員		人	3.00		*
普通作業員		人	4.00		*
コンクリートポンプ車運転		日	1.00	第 1号機械運転単価表	
諸雑費		%	8		
日当り施工量		m3/日	7		
(条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である 1. 諸雑費は、雑材料等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。					

第 1号機械運転単価表					
コンクリートポンプ車運転					
1 日 当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	諸雑費
運転手(特殊)		人	1.00		
軽油		ℓ	88.00		
コンクリートポンプ車損料	トラック架装・ブーム式 圧送能力90~110m ³ /h	供用日	1.21	機械損料 15欄	
諸雑費		式	1	端数整理	
(条件)					

様式第 2 号

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表

発注機関名：那覇港管理組合

徴収時期 : 令和 8 年 8 月

[illegible]