

様式－4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
堤防・防潮堤・護岸				式	1	
本体工[鋼矢板式]				式	1	
	鋼矢板工			式	1	
		鋼矢板(A型護岸)		枚	31	
		油圧式杭圧入引抜機 据付・解体 IV		回	1	
被覆・根固工				式	1	
	被覆石工			式	1	
		被覆石		m3	15	
		被覆均し(海岸)		m2	22	
上部工				式	1	
	上部工			式	1	
		上部工A1型		m	10	
		上部工A2型		m	7.1	
裏込・裏埋工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	裏込工			式	1	
		裏込材投入		m3	67	
		裏込均し		m2	19	
土工				式	1	
	土工			式	1	
		掘削		m3	21	
		土砂等運搬		m3	21	
舗装工				式	1	
	舗装			式	1	
		表層（復旧）		m2	71	
		舗装版切断		m	8	
		舗装版破碎		m2	71	
		As殻運搬		m3	3.5	
		As殻処分費		t	8	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
構造物撤去工				式	1	
	取壊し工			式	1	
		パラペット撤去		式	1	
		パラペット殻運搬		m3	10	
パネル工				式	1	
	パネル工			式	1	
		A型パネル(標準)		枚	18	
		A型パネル(端部)		枚	2	
水たたき工				式	1	
	水たたき工			式	1	
		水たたき工		m	19	
付帯工				式	1	
	付帯工			式	1	
		歩車道境界ブロック		m	19	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		防護柵設置		m	18	
仮設工				式	1	
	交通誘導員			式	1	
		交通誘導員B		人	60	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	運搬費			式	1	
		建設機械器具等運搬		台	1	
		仮設材等運搬		t	25	
	事業損失防止施設費			式	1	
		汚濁防止膜設置・撤去		m	40	
		汚濁防止膜賃料		式	1	
	技術管理費			式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		施工実態調査		工種	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	