

| 工 事 数 量 総 括 表 |           |             |                                     |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別       | 細 別         | 規 格                                 | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
| 道路改良          |           |             | ヤマハバイク前                             | 式  | 1   |       |
| 道路土工          |           |             |                                     | 式  | 1   |       |
|               | 掘削工       |             |                                     | 式  | 1   |       |
|               |           | 掘削          | 土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準) | m3 | 80  |       |
|               |           | 土砂等運搬       | 土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)                   | m3 | 80  |       |
| 構造物撤去工        |           |             |                                     | 式  | 1   |       |
|               | 構造物取壊し工   |             |                                     | 式  | 1   |       |
|               |           | 舗装版切断       | 舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下  | m  | 7   |       |
|               |           | 濁水運搬・処分     | L=3.0km以下                           | 式  | 1   |       |
|               | 道路付属施設撤去工 |             |                                     | 式  | 1   |       |
|               |           | 車線分離標撤去     | 施工区分:貼付式, 施工規模:10本以上30本未満           | 本  | 20  |       |
|               | 縁石撤去工     |             |                                     | 式  | 1   |       |
|               |           | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用区分:処分                            | m  | 174 |       |
|               | 街路灯基礎撤去工  |             |                                     | 式  | 1   |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |           |              |                                                                        |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別       | 細 別          | 規 格                                                                    | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
|               |           | 街路灯基礎撤去      | 無筋 H=850                                                               | m3 | 1.2 |       |
|               | 運搬処理工     |              |                                                                        | 式  | 1   |       |
|               |           | 殻運搬          | 殻種別:コンクリート殻(無筋)                                                        | m3 | 17  |       |
| 道路付属物工        |           |              |                                                                        | 式  | 1   |       |
|               | 道路付属物     |              |                                                                        | 式  | 1   |       |
|               |           | 中央分離帯端部      | 21-8-40 R=0.625m                                                       | 箇所 | 1   |       |
| 舗装            |           |              |                                                                        | 式  | 1   |       |
| 舗装工           |           |              |                                                                        | 式  | 1   |       |
|               | アスファルト舗装工 |              |                                                                        | 式  | 1   |       |
|               |           | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm                                      | m2 | 105 |       |
|               |           | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:200mm                                       | m2 | 105 |       |
|               |           | 基層(車道・路肩部)   | 材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 105 |       |
|               |           | 中間層(車道・路肩部)  | 材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 105 |       |
|               |           | 表層(車道・路肩部)   | 材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下) | m2 | 105 |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |          |              |                                        |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|----------|--------------|----------------------------------------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別      | 細 別          | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
|               | 切削オーバーレイ |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               |          | 切削オーバーレイ     | 2 層                                    | m2 | 450 |       |
|               |          | As殻運搬        | L=12. 5km以下                            | m3 | 45  |       |
|               |          | As殻処分費       | 2. 35t/m3                              | t  | 105 |       |
| 区画線工          |          |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               | 区画線工     |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               |          | 実線(W=15cm)   | 溶融式 白                                  | m  | 94  |       |
|               |          | 矢印(W=15cm換算) | 溶融式 白                                  | m  | 90  |       |
|               |          | 実線(W=45cm)   | 溶融式 白                                  | m  | 4   |       |
| 道路付属施設工       |          |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               | 道路付属物工   |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               |          | 道路鋳          | 道路鋳規格:両面反射 特殊レンズ, 施工区分:大型鋳, 施工規模:30個以上 | 個  | 43  |       |
| 仮設工           |          |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               | 交通管理工    |              |                                        | 式  | 1   |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |     |         |        |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|-----|---------|--------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別 | 細 別     | 規 格    | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
|               |     | 交通誘導警備員 |        | 人日 | 12  |       |
| 直接工事費         |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 共通仮設          |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 純工事費          |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 現場管理費         |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 工事原価          |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 一般管理費等        |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 工事価格          |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 工事費計          |     |         |        | 式  | 1   |       |
| 道路改良          |     |         | サンノリー前 | 式  | 1   |       |
| 道路土工          |     |         |        | 式  | 1   |       |
|               | 掘削工 |         |        | 式  | 1   |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |         |             |                                     |    |      | 沖 縄 県 |
|---------------|---------|-------------|-------------------------------------|----|------|-------|
| 工 種           | 種 別     | 細 別         | 規 格                                 | 単位 | 数 量  | 摘 要   |
|               |         | 掘削          | 土質：土砂, 施工方法：上記以外（小規模）, 施工数量：小規模（標準） | m3 | 60   |       |
|               |         | 土砂等運搬       | 土質：土砂（岩塊・玉石混り土含む）                   | m3 | 60   |       |
| 構造物撤去工        |         |             |                                     | 式  | 1    |       |
|               | 構造物取壊し工 |             |                                     | 式  | 1    |       |
|               |         | 舗装版切断       | 舗装版種別：アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚：15cm以下  | m  | 7    |       |
|               |         | 濁水運搬        |                                     | m3 | 0.02 |       |
|               | 縁石撤去工   |             |                                     | 式  | 1    |       |
|               |         | 歩車道境界ブロック撤去 | 再利用区分：処分                            | m  | 124  |       |
|               | 街路灯基礎撤去 |             |                                     | 式  | 1    |       |
|               |         | 街路灯基礎撤去     |                                     | m3 | 0.6  |       |
|               | 運搬処理工   |             |                                     | 式  | 1    |       |
|               |         | 殻運搬         | 殻種別：コンクリート殻（無筋）                     | m3 | 12   |       |
| 道路付属物工        |         |             |                                     | 式  | 1    |       |
|               | 道路付属物   |             |                                     | 式  | 1    |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |           |              |                                                                        |                |     | 沖 縄 県 |
|---------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|
| 工 種           | 種 別       | 細 別          | 規 格                                                                    | 単位             | 数 量 | 摘 要   |
|               |           | 中央分離帯端部      |                                                                        | 箇所             | 1   |       |
| 舗装            |           |              |                                                                        | 式              | 1   |       |
| 舗装工           |           |              |                                                                        | 式              | 1   |       |
|               | アスファルト舗装工 |              |                                                                        | 式              | 1   |       |
|               |           | 下層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:400mm                                      | m2             | 90  |       |
|               |           | 上層路盤(車道・路肩部) | 路盤材種類:再生粒度調整碎石 RM-40, 仕上り厚:200mm                                       | m2             | 90  |       |
|               |           | 基層(車道・路肩部)   | 材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下) | m2             | 90  |       |
|               |           | 中間層(車道・路肩部)  | 材料種類:改質As 粗粒II型(20)DS5000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下) | m2             | 90  |       |
|               |           | 表層(車道・路肩部)   | 材料種類:改質As 密粒II型(20)DS3000, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層<br>当り平均仕上り厚50mm以下) | m2             | 90  |       |
|               | 切削オーバーレイ  |              |                                                                        | 式              | 1   |       |
|               |           | 切削オーバーレイ     |                                                                        | m <sup>2</sup> | 300 |       |
|               |           | As殻運搬        |                                                                        | m3             | 35  |       |
|               |           | As殻処分費       |                                                                        | t              | 82  |       |
| 区画線工          |           |              |                                                                        | 式              | 1   |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |        |              |                                        |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|--------|--------------|----------------------------------------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別    | 細 別          | 規 格                                    | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
|               | 区画線工   |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               |        | 実線(W=15cm)   | 融解式 白                                  | m  | 124 |       |
|               |        | 破線(W=15cm)   | 融解式 白                                  | m  | 66  |       |
|               |        | 実線(W=45cm)   | 融解式 白                                  | m  | 46  |       |
|               |        | 破線(W=45cm)   | 融解式 白                                  | m  | 1   |       |
|               |        | 矢印(W=15cm換算) | 融解式 白                                  | m  | 108 |       |
|               |        | 区画線消去        | 施工方法区分:削取り式                            | m  | 74  |       |
| 道路付属施設工       |        |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               | 道路付属物工 |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               |        | 道路鋳          | 道路鋳規格:両面反射 特殊レンズ, 施工区分:大型鋳, 施工規模:30個以上 | 個  | 30  |       |
| 仮設工           |        |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               | 交通管理工  |              |                                        | 式  | 1   |       |
|               |        | 交通誘導警備員      |                                        | 人日 | 12  |       |
| 直接工事費         |        |              |                                        | 式  | 1   |       |

| 工 事 数 量 総 括 表 |      |            |         |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|------|------------|---------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別  | 細 別        | 規 格     | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
| 共通仮設          |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 純工事費          |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 現場管理費         |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 工事原価          |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 一般管理費等        |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 工事価格          |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 工事費計          |      |            |         | 式  | 1   |       |
| 舗装            |      |            | 曙1丁目交差点 | 式  | 1   |       |
| 区画線工          |      |            |         | 式  | 1   |       |
|               | 区画線工 |            |         | 式  | 1   |       |
|               |      | 実線(W=15cm) | 融解式 白   | m  | 338 |       |
|               |      | 実線(W=45cm) | 融解式 白   | m  | 47  |       |



| 工 事 数 量 総 括 表 |     |              |             |    |     | 沖 縄 県 |
|---------------|-----|--------------|-------------|----|-----|-------|
| 工 種           | 種 別 | 細 別          | 規 格         | 単位 | 数 量 | 摘 要   |
|               |     | 矢印(W=15cm換算) | 融解式 白       | m  | 31  |       |
|               |     | 区画線消去        | 施工方法区分:削取り式 | m  | 264 |       |
| 直接工事費         |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 共通仮設          |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 純工事費          |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 現場管理費         |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 工事原価          |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 一般管理費等        |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 工事価格          |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |     |              |             | 式  | 1   |       |
| 工事費計          |     |              |             | 式  | 1   |       |
|               |     |              |             |    |     |       |
|               |     |              |             |    |     |       |