

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装				式	1	
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削	土質:土砂, 施工方法:オフソカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満	m3	2,000	
		土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2,000	
		整地	作業区分:残土受入れ地での処理	m3	2,000	
舗装工				式	1	
	舗装準備工			式	1	
		不陸整正	補足材:無し	m2	2,810	
	アスファルト舗装工			式	1	
		下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:350mm	m2	2,810	
		上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生粒度調整砕石 RM-40, 仕上り厚:150mm	m2	2,810	
		表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2	2,810	
縁石工				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	縁石工			式	1	
		地先境界ブロック	ブロック規格:120×120×600	m	12	
防護柵工				式	1	
	防止柵工			式	1	
		金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.5m, 支柱間隔:2m	m	20	
		基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別:基礎ブロック, 寸法:□300×600	基	11	
撤去工				式	1	
	柵撤去工			式	1	
		防護柵撤去工	本体 H=2.0mハーフトワイヤー付き	m	38	
		スクラップ運搬処分	既設フェンス	t	0.528	
		構造物取り壊し工	根固ブロック12個 0.881m3/個、トンブロック5個 0.375m3/個	m3	14	
	道路維持修繕工			式	1	
		舗装版切断01	アスファルト舗装版、15cm以下	m	39	
		舗装版破碎01	アスファルト舗装版、障害物無、騒音振動対策必要、15cm以下、積込作業有	m2	19	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		アスファルト殻運搬処分	舗装版破碎、積込機械15cm以下、DID区間、19.5km以下	m3	1	
		アスファルト濁水運搬	22.0km以下	m3	0.04	
		アスファルト濁水処分	0.2t未満	式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	準備費			式	1	
		伐木除根運搬処分		t	6.82	
		混合廃棄物運搬処分		t	0.78	
	技術管理費			式	1	
		ゆいくる材品質管理(1)	再生資源含有路盤材(RM-40、RC-40)	式	1	
		ゆいくる材品質管理(2)	再生資源含有加熱アスファルト混合物(密粒度・粗粒度)	式	1	
共通仮設費(率計上)				式	1	
純工事費				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	