

【参考資料】 金抜設計書

1. 件 名 : 那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R8)
2. 履 行 場 所 : 那覇港 新港ふ頭 地区
3. 発 注 者 : 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、契約において何ら拘束力を生じるものではない。

様式第2号

資材単価の見積り採用単価に係る資材価格一覧表

発注機関名：那覇港管理組合

徴収時期：令和8年9月

[illegible]

様式-5

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
護岸・岸壁・物揚場				式	1	
舗装工				式	1	
	●1. 舗装補修工			式	1	
		●半たわみ舗装	セメントミルク舗装	m2	900	
		アスファルト舗装Ⅰ	アスファルト舗装	m2	450	
		アスファルト舗装Ⅱ	アスファルト舗装	m2	550	
		摺付部	アスファルト舗装	m2	36	
	■2. コンテナ支持版工			式	1	
		■支持版（端部）	700*500*300	枚	18	
		■支持版（中間）	1550*500*300	枚	117	
		床堀	路盤 t=15cm	m3	15	
		残土処理	港内処理 L=0. 5km	m3	15	
	3. 区画線工			式	1	
		実線（白）w=15cm		m	510	

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		実線(黄)W=15cm		m	78	
	4. 撤去工			式	1	
		As舗装撤去・処分		式	1	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	
消費税額及び地方消費税額				式	1	
工事費計				式	1	

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R8)					事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1				
舗装工			式	1				
●1. 舗装補修工			式	1				
●半たわみ舗装		セメントミルク舗装	m2	900				単 1号
アスファルト舗装Ⅰ		アスファルト舗装	m2	450				単 2号
アスファルト舗装Ⅱ		アスファルト舗装	m2	550				単 3号
摺付部		アスファルト舗装	m2	36				単 4号
■2. コンテナ支持版工			式	1				
■支持版（端部）		700*500*300	枚	18				単 5号
■支持版（中間）		1550*500*300	枚	117				単 6号
床堀		路盤 t=15cm	m3	15				単 7号
残土処理		港内処理 L=0.5km	m3	15				単 8号
3. 区画線工			式	1				

本工事費内訳書（本01）

工事名	那覇国際コンテナターミナル舗装工事(R8)				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
実線(白)w=15cm		m	510				単 9号
実線(黄)W=15cm		m	78				単 10号
4. 撤去工		式	1				
As舗装撤去・処分		式	1				内 1号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				

本工事費内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

内 1号	As舗装撤去・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	1, 220				
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	140				
側溝清掃車運搬	22. 0km以下	m3	4				単 14号
切断による濁水処理		t	4				
		式	0				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1, 470				
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用	m2	590				
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 19. 5km以下, 全ての費用	m3	150				
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 17. 5km以下, 全ての費用	m3	120				
舗装版破碎による処分		t	630				
合計							

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 1号	●半たわみ舗装	セメントミルク舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	1				
セメントミルク浸透		50mm, 200m2超え, 普通型	m2	1				
中間層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(1. 90以上2. 00t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
セメントミルク浸透		50mm, 200m2超え, 普通型	m2	1				
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 2号	アスファルト舗装 I	アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
中間層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 3号	アスファルト舗装Ⅱ	アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
中間層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
中間層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
基層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生粗粒度 アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 4号	摺付部	アスファルト舗装	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 再生密粒度 アスコン(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1				
合計								
単価							円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 5号	■支持版（端部）	700*500*300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-12-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 11				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD295 D16, 標準	t	0. 011			単 11号	
■鉄筋D19 (SD295) 小口			t	0. 011				
■エポキシ樹脂塗装費			t	0. 011				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 6号	■支持版（中間）	1550*500*300	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 27-12-25 (20) (普通), 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 23				
鉄筋工 加工・組立		加工・組立, 一般構造物, SD295 D16, 標準	t	0. 028			単 11号	
■鉄筋D19 (SD295) 小口			t	0. 028				
■エポキシ樹脂塗装費			t	0. 028				
合計								
単価							円／枚	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 7号	床堀	路盤 t=15cm	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 8号	残土処理	港内処理 L=0. 5km	単位	m3	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模, バックホウ バケット容量0. 13m3, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 1. 0 km以下	m3	1				
合計								
単価							円／m3	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 9号	実線(白)w=15cm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	1			単 12号	
合計								
単価							円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 10号	実線(黄)W=15cm		単位	m	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置		無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	m	1			単 13号	
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 11号	鉄筋工 加工・組立	加工・組立, 一般構造物, SD295 D16, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋工 加工		SD295 D16, 標準	t	1			単 15号	
鉄筋工 組立		一般構造物, SD295 D16, 標準	t	1			単 16号	
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 12号	区画線設置	無し, 熔融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 熔融型 3種1号 ビース 15～18 白			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	43				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 13号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 有り, 含有量15～18%, 黄 鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 全て	単位	m	単位数量	1, 000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1, 000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 黄 鉛・フリー			kg	570				
ガラスビース 0. 106～0. 850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油			L	43				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 14号	側溝清掃車運搬	22. 0km以下	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	14. 535				
側溝清掃車運転			日	11. 628			単 17号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 15号	鉄筋工 加工	SD295 D16, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 125				
鉄筋工			人	2. 125				
普通作業員			人	0. 25				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 04				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D16			t	1. 03				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 16号	鉄筋工 組立	一般構造物, SD295 D16, 標準	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 5				
鉄筋工			人	3. 625				
普通作業員			人	0. 25				
リフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型] 最大吊上能力25t吊			日	0. 11				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 10
歩掛適用年月	2026. 10
労務費補正	1. 000-0000 25. 0

単 17号	側溝清掃車運転		単位	日	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)			人	1				
軽油			L	84				
側溝清掃車[ﾌﾟﾛｯ式] ﾌｯﾊﾞ 収集容量9. 0m3 風量40m3/min		機械条件: 供用 持込	供用日	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／日	