別　添

【参考資料】金抜き設計書

工事名： 新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事(R8)

施工箇所： 那覇港新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

本工事費内訳書（本01）

工事名	新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事(R8)	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸･岸壁･物揚場

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸･岸壁･物揚場		式	1				
基礎工		式	1				
基礎捨石工		式	1				
基礎捨石	5～200kg,白石	m3	5,121				単　1号
基礎捨石 海上運搬	台船1,000t,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3,L=2.0km	m3	5,121				単　2号
捨石本均し	水中,水深10m未満	m2	219				単　3号
捨石荒均し	水中,水深10m未満	m2	764				単　4号
本体工[ﾌﾞﾛｯｸ式]		式	1				
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付工		式	1				
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式,A-2型,23.0t	個	17				単　5号
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式,B1-2型,31.2t	個	17				単　6号
本体ﾌﾞﾛｯｸ据付	陸海一貫方式,C1-2型,45.4t	個	17				単　7号
土工		式	1				

１次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000 25.0

単　2号	基礎捨石 海上運搬	台船1,000t,ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3,L=2.0km	単位	m3	単位数量	600	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り,標準,2時間,8時間	日	1.3			単　13号
捨石~~積投積込~~ 積込 台船1,000t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3		m3	780			単　14号
捨石~~積投入~~ 投入 台船1,000t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3		m3	780			単　15号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000 25.0

単　14号	捨石積~~投積込~~ 積込 台船1,000t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3		単位	m3	単位数量	600	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台船 鋼1000t積	運転1日当り	日	1			単　29号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(先行掘削　海上)(排対型) 0.8m3		日	2			単　30号
合計						
単価						円／m3

２次単価表

単価使用年月	2026.10
歩掛適用年月	2026.10
労務費補正	1.000-0000 25.0

単　15号	捨石積~~投入~~ 投入 台船1,000t積,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3		単位	m3	単位数量	600	単価	

名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
台船 鋼1000t積	運転1日当り	日	1			単　29号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(先行掘削　海上)(排対型) 0.8m3		日	2			単　30号
合計						
単価						円／m3