工事名： 新港ふ頭14号岸壁背後護岸整備工事（R8）

質問内容	・現場説明における条件明示　2.工程関係　2①捨石・海上運搬　にて「2 パーティ体制で実施」とありますが、工事数量総括表及び【参考資料】金抜き設計書を確認したところ、2パーティ体制ではないように見受けられます。現場説明通りに2パーティで実施した場合には設計変更の対象として頂けますでしょうか？ ※スペースが足りない場合は、適宜、用紙を追加してください。

回答）
捨石投入・海上運搬については、捨石600m3あたり積込1日、投入1日の合計2日を見込んでいます（内、捨石の海上運搬のため引船1日を計上、材料割増1.3倍を考慮）。

2パーティで積込・投入作業を交互に行うことで、1日あたりの捨石積込、投入をそれぞれ600m3とし、引船の待機が発生しないよう積算を行っております。

「基礎捨石 海上運搬」の単価表(単2号)は、1パーティ・600m3あたりの内訳となっておりますが、2パーティ・1,200m3あたりの場合も、単価は変わらないため、海上運搬の地点に変更が生じるなど条件に変更がある場合を除き、設計変更の対象としません。

なお、金抜き設計書の「基礎捨石 海上運搬」の単価表で、名称に誤りがあるため、別添のとおり修正致します。