

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
航路・泊地・船だまり				式	1	
浚渫工				式	1	
	ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫工			式	1	
		ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫	スパッド式23m3 引船2000PS型	m3	2,778	
		ｸﾞﾗﾌﾞ 浚渫船(普通地盤用)拘束	汚濁防止枠取付・取外し 1日	式	1	
土捨工				式	1	
	土運船運搬工			式	1	
		台船運搬	ランプウェイ付台船1500t積2隻 引船1200PS型 1 隻	m3	2,778	
		台船拘束	検測待ち 1日	式	1	
	揚土土捨工			式	1	
		ﾊﾞｯｸﾙ 揚土	1.9m3×2台	m3	2,778	
		揚土運搬	運搬距離0.5km以下	m3	2,778	
		攪拌混合	フレコンバック 16.7t/100m3を超え18.0t/100m3以下	m3	2,778	
		仮設ピット整地	仮設ピット6基	m3	2,778	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	撤去工			式	1	
		トンブロック撤去	1.5×0.5×0.5 36個 取壊し・運搬・処分(複合)	m3	13.5	
直接工事費				式	1	
共通仮設				式	1	
共通仮設費				式	1	
	回航・えい航費			式	1	
		えい航	浚渫船及び台船(4.5湊)	回	1	
		えい航	浚渫船(2.3湊)	回	6	
	準備費			式	1	
		浚渫土除塵		m3	2,340	
		浚渫土塵芥集積		m3	2,340	
		塵芥運搬	運搬距離：31.5km以下	t	2.3	
		塵芥処分費		t	2.3	
		使用済みフレコン運搬	運搬距離：20km以下	t	1.5	

様式－ 4

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
		使用済みフレコン処分費		t	1.5	
	事業損失防止施設費			式	1	
		水質汚濁防止膜	連続フロート 1000以上2000未満	式	1	80m 28日
		水質汚濁防止枠	連続フロート 1000以上2000未満	式	1	22×22m 30日
	安全費			式	1	
		安全監視船	FRP 70PS型 3.0t	日	4	船員2名
	技術管理費			式	1	
		施工実態調査	浚渫工、揚土土捨工、モニタリング調査	式	1	
共通仮設費（率計上）				式	1	
純工事費				式	1	
現場管理費				式	1	
工事原価				式	1	
一般管理費等				式	1	
工事価格				式	1	

工 事 数 量 総 括 表						沖 縄 県
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
消費税額及び地方 消費税額				式	1	
工事費計				式	1	