新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

数　量　総　括　書

No	名　　称	規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	備　　考
1	直接仮設工事						
	養生費(外壁改修)		294	m2			
	清掃片付け(外壁改修)		294	m2			
	IQ足場　917	階段・壁繋ぎ込み	1,152	m2			
	ラッセルネット	落下防止35-1　1層	147	m2			
	巾木	片側	606	m			
	養生シート張り		1,152	m2			
	場内小搬出		1	式			
	資材搬入搬出費		1	式			
2	防水工事						
	ウレタン塗膜防水	(X-2厚さ3mm(材工共) 下地調整込み　平面	125	m2			
	ウレタン塗膜防水	(X-2)厚さ3mm(材工共) 下地調整込み　立ち上がり面	32	m2			
	庇立上り下地補修	ポリマーセメント RA種、C-2込み	32	m2			
	庇立上り笠木設備再取付	電気設備配管等再取付 笠木金物再取付シーリング込	1	式			
3	塗装工事						
	可とう性改修塗材RE	(ゆず肌状(上塗り材シリコン) 下地調整材共	206	m2			
	高圧洗浄	15Mpa	206	m2			
4	外装改修						
	コンクリート剥離 外壁(上向き)	ｱﾙｶﾘ付与材・防錆材ﾎﾟﾘﾏｰ ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し厚30㎜	32.0	m2			
	コンクリート剥離 外壁(横向き)	ｱﾙｶﾘ付与材・防錆材ﾎﾟﾘﾏｰ ｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し厚30㎜	4.7	m2			
	施工数量調査(外壁改修)	打ち放し面・仕上塗材改修	206	m2			
	アスベスト調査	事前調査 サンプリング試験	1	か所			

工事名称： 新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)　　直接仮設 計算書(1)　　No. 2

名　称	規 格 ・ 適 用	端数処理後	単位	計	仮設拾図									
1 【仮設】 養生費（外壁改修）		294.0	m2	294.00	294.00									
2 【仮設】 清掃片付け（外壁改修）		294.0	m2	294.00	294.00									
3		—												
4 【仮設】 ＩＱ足場　917	階段・壁つなぎ込み	1,152.0	m2	1151.74	1151.74									
5 【仮設】 ラッセルネット	落下防止35-1　１層	147.0	m2	147.00	147.00									
6 【仮設】 巾木	片側	606.0	m	606.00	606.00									
7 養生ｼｰﾄ張り		1,152.0	m2	1151.74	1151.74									
8 【仮設】 場内小搬出		1.0	式	1.00	1.00									
9 【仮設】 資材搬入搬出費		1.0	式	1.00	1.00									
10		—	m											
11		—	m2											
12		—	m2											
13		—												
14		—												
15		—												
16		—												
17		—												
18		—												
19		—												
20		—												

工事名称： 新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)　　防水　計算書　(1)　　No. 3

名　称	規 格 ・ 適 用	端数処理後	単位	計	防水・塗装拾図											
1 【防水】 ウレタン塗膜防水	(X-1)厚さ3mm（材工共） 下地調整込み　平面	125.0	m2	124.69	124.69											
2 【防水】 ウレタン塗膜防水	(X-2)厚さ3mm（材工共） 下地調整込み　立ち上がり面	32.0	m2	31.98	31.98											
3 庇立上り下地補修	ポリマーセメント RA種、C-2込み	32.0	m2	31.98	31.98											
4		---														
5		---														
6		---														
7		---														
7		---														
8		---														
9		---														
10		---														
11		---														
12		---														
13		---														
14		---														
15		---														
16		---														
17		---														
18		---														
19		---														
20		---														

工事名称： 新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

塗装　計算書　(1)

No. 4

名　称	規 格 ・ 適 用	端数処理後	単位	計	防水・塗装拾図											
1 【塗装】 フッ素樹脂クリア	下地調整込み　平面	206.0	m2	205.80	205.80											
2 高圧洗浄	15Mpa	206.0	m2	205.80	205.80											
3		---														
4		---														
5		---	m													
6		---	m2													
7		---	m2													
7		---	m2													
8		---	m2													
9		---	m2													
10		---	m													
11		---														
12		---														
13		---														
14		---														
15		---														
16		---														
17		---														
18		---														
19		---														
20		---														

工事名称：新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)　　外装　計算書　(1)　　No. 5

名　称	規 格 ・ 適 用	端数処理後	単位	計	劣化数量表	防水・塗装拾図												
3 【その他】 コンクリート剥離　外壁（上向き）	ｱﾙｶﾘ付与材・防錆材ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し厚30mm	32.0	m2	31.98	31.98													
4 【その他】 コンクリート剥離　外壁（横向き）	ｱﾙｶﾘ付与材・防錆材ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋戻し厚30mm	4.7	m2	4.72	4.72													
5 【その他】 施工数量調査(外壁改修)	打ち放し面・仕上塗材改修	206.0	m2	205.80		205.80												
6		---																
7		---																
7		---																
8		---																
9		---																
10		---																
11		---																
12		---																
13		---																
14		---																
15		---																
16		---																
17		---																
18		---																
19		---																
20		---																