【参考資料】金抜き設計書

業務名： 新港ふ頭５号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

履行場所： 那覇港新港ふ頭地区

発注者： 那覇港管理組合

この資料は、入札参加者の迅速な見積に資するとともに、発注者が用いた積算資料を参考として提示するものであり、請負契約において何ら拘束力を生じるものではない。

工　事　費　仕　訳　書

工　事　名　称　　新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

工　　事　　費

No.	種目	金額	備考
1	直接工事費		
2	共通仮設費		
3	現場管理費		
4	一般管理費等		
5	発生材処分費		
6	磁気探査		
	工事価格		
	消費税等相当額		
	工事費		

那覇港管理組合

新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

内　　訳　　書

0

No	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
I	建築工事						
1	直 接 仮 設 工 事		1	式			
2	防　水　工　事		1	式			
3	塗　装　工　事		1	式			
4	外 装 改 修 工 事		1	式			
	小　　計						

新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単位	単 価	金 額	備　考
1	直接仮設工事						
	養生費(外壁改修)		294	m2			県単08-P120
	清掃片付け(外壁改修)		294	m2			県単08-P120
	IQ足場　917	階段・壁繋ぎ込み	1152	m2			見積比較(2)
	ラッセルネット	落下防止35-1　1層	147	m2			県単08-P46
	巾木	片側	606	m			見積比較(2)
	養生シート張り		1152	m2			県単08-P37
	場内小搬出		1	式			見積比較(2)
	資材搬入搬出費		1	式			見積比較(2)
	小　　計						

新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
2	防水工事						
	ウレタン塗膜防水	(X-2厚さ3mm(材工共) 下地調整込み　平面	125	m2			見積比較(1)
	ウレタン塗膜防水	(X-2)厚さ3mm(材工共) 下地調整込み　立ち上がり面	32	m2			見積比較(1)
	庇立上り下地補修	ポリマーセメント RA種、C-2込み	32	m2			見積比較(1)
	庇立上り笠木設備再取付	電気設備配管等再取付 笠木金物再取付シーリング込	1	式			見積比較(1)
	合　　計						

新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
3	塗装工事						
	可とう性改修塗材RE	(ゆず肌状(上塗り材シリコン) 下地調整材共	206	m2			見積比較(1)
	高圧洗浄	15Mpa	206	m2			見積比較(1)
	合　　計						

新港ふ頭5号上屋外部コンクリート庇改修工事(R8)

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
4	外装改修						
	コンクリート剥離 外壁(上向き)	アルカリ付与材・防錆材ポリマーセメントモルタル埋戻し厚30㎜	32.0	m2			見積比較(1)
	コンクリート剥離 外壁(横向き)	アルカリ付与材・防錆材ポリマーセメントモルタル埋戻し厚30㎜	4.7	m2			見積比較(1)
	施工数量調査(外壁改修)	打ち放し面・仕上塗材改修	206	m2			見積比較(1)
	アスベスト調査	事前調査 サンプリング試験	1	か所			県単08-P57
	合　　計						